

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Langtextfassung

Projekt-Nr. : 9520-1

Bauvorhaben : Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
Neue Hauptstraße 127
09618 Brand-Erbisdorf / ST Langenau

Auftraggeber : SV Fortuna Langenau e.V.
Brander Straße 14
09618 Brand-Erbisdorf / ST Langenau

Leistungsumfang : Innenputz

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau

Umfang: Innenputz

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

23	Innenputz	3
23.0	Erdgeschoß	3
23.1	1. Obergeschoß	6
23.2	2. Obergeschoß	9
23.98	Baustelleneinrichtung	12
23.99	Stundenlohnarbeiten / Unvorhergesehenes	13

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
23 Innenputz

Ausgabebereich:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

23 Innenputz

Innenputz nur an neu errichtetem Mauerwerk,
vorhandenes Mauerwerk und Decken werden nicht geputzt.

23.0 Erdgeschoß

23.0.1 Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie
abkleben oder staubdicht abdecken, incl. Beseitigung der
Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und
Stuckarbeiten.
Einschl. Deponiegebühr.

30,00 m²

23.0.2 Apu-Leisten aus PVC, Farbe weiß, mit Klebestreifen als
Anschlußprofil Putz-Fenster liefern und einbauen.

45,00 m

23.0.3 Kalkzementputz, 1-lagig, auf Innenwände, auch in
Teilflächen, incl. Spritzbewurf und Überspannen von
rissegefährdeten Flächen mit Putzträgermaterial.
Oberfläche: glatt ausgerieben, Qualität S2
Putzdicke : 15 mm
Untergrund: Ziegel, Beton

80,00 m²

23.0.4 Zementwandputz, als Unterputz für zu verfliesende
Wandflächen, incl. Anbringen der verzinkten Abziehleisten
alle
80 cm.
Putzgrund : Ziegel
Mörtelgruppe: P III b
Putzdicke : 15 mm

4,00 m²

23.0.5 Eckwinkel aus verzinkten Drähten in verschiedenen Längen
an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel, nach
Wahl des Auftragnehmers.
Putzdicke : bis 15 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
 23 Innenputz
 0 Erdgeschoß

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Angeb. Fabrikat:	9,00	m	_____	_____
23.0.6 Zulage für die Ausbildung von Segmentbögen in Fenster- und Türöffnungen. Leibungstiefe 20 bis 40 cm	5,00	m	_____	_____
23.0.7 Leibungen Ausführung von Leibungen an Fenster- oder Türöffnungen entspr. VOB, Teil C, DIN 18350. Ausführung wie oben im Flächenputz. _____ beschrieben. Leibungstiefe: von 20 cm bis 40 cm	5,00	m	_____	_____
23.0.8 Kalkzementputz, 1-lagig, auf Innenwände, in Teilflächen bis 2 m ² (z.B. nachträgliches Verputzen von ausgesetzten Fensternischen), incl. Spritzbewurf und Überspannen von rissegefährdeten Flächen mit Putzträgermaterial. Oberfläche: glatt ausgerieben, Qualität S2 Putzdicke : 15 mm Untergrund: Ziegel, Beton	10,00	m ²	_____	_____
23.0.9 Putz in Kleinstflächen für Heizkörperanschlüsse, Rohrleitungsdurchführungen u.dgl. bis 20 x 20 cm. Öffnungen mit Dämmwolle ausstopfen, mit Armierungsgewebe überspannen, verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen.	5	St	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
 23 Innenputz
 0 Erdgeschoß

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

23.0.10 **Putzarmierung -Streifen im Unterputz**

Hochreißfestes, alkalibeständiges Armierungsgewebe straff und faltenfrei im oberen Drittel des Putzes fachgerecht als Streifen einbetten; mind. 20 cm breiter allseitiger Überlappung zum angrenzenden Mauerwerk; über rissgefährdete Stellen, wie Risse im Putzgrund, Rollladenkästen, wärmedämmenden Abstellungen, Materialwechsel im Untergrund u.ä.

Streifenbreite: 25 bis 50 cm

Produkt:
 SCHWENK Armierungsgewebe M **oder gleichwertig**

angeb. Produkt:.....

5,00	m ²	_____	_____
------	----------------	-------	-------

23.0.11 Installationsschlitz mit Dämmwolle ausstopfen, mit Armierungsgewebe überspannen, verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen.
 Schlitzbreite: bis 200 mm
 Schlitztiefe : bis 100 mm

5,00	m	_____	_____
------	---	-------	-------

23.0.12 **Trennschnitte**

für Ausführung eines Trennschnittes zwischen:

- (X) Decken GK-Platten und Wandputz
- () Putz und Holzbauteilen

28,00	m	_____	_____
-------	---	-------	-------

23.0	Erdgeschoß	Summe:	_____
-------------	-------------------	---------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
 23 Innenputz
 1 1. Obergeschoß

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

23.1 1. Obergeschoß

23.1.1 Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken, incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten.
 Einschl. Deponiegebühr.

40,00 m²

23.1.2 Apu-Leisten aus PVC, Farbe weiß, mit Klebestreifen als Anschlußprofil Putz-Fenster liefern und einbauen.

107,00 m

23.1.3 Kalkzementputz, 1-lagig, auf Innenwände, auch in Teilflächen, incl. Spritzbewurf und Überspannen von rissegefährdeten Flächen mit Putzträgermaterial.
 Oberfläche: glatt ausgerieben, Qualität S2
 Putzdicke : 15 mm
 Untergrund: Ziegel, Beton

260,00 m²

23.1.4 Zementwandputz, als Unterputz für zu verfliesende Wandflächen, incl. Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80 cm.
 Putzgrund : Ziegel
 Mörtelgruppe: P III b
 Putzdicke : 15 mm

3,00 m²

23.1.5 Eckwinkel aus verzinkten Drähten in verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers.
 Putzdicke : bis 15 mm
 Angeb. Fabrikat:

15,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
 23 Innenputz
 1 1. Obergeschoß

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

23.1.6 Zulage für die Ausbildung von Segmentbögen in Fenster- und Türöffnungen.
 Leibungstiefe 20 bis 40 cm

5,00 m

23.1.7 **Leibungen**

Ausführung von Leibungen an Fenster- oder Türöffnungen entspr. VOB, Teil C, DIN 18350. Ausführung wie oben im Flächenputz. _____ beschrieben.

Leibungstiefe: von 20 cm bis 40 cm

5,00 m

23.1.8 Kalkzementputz, 1-lagig, auf Innenwände, in Teilflächen bis 2 m² (z.B. nachträgliches Verputzen von ausgesetzten Fensternischen), incl. Spritzbewurf und Überspannen von rissegefährdeten Flächen mit Putzträgermaterial.
 Oberfläche: glatt ausgerieben, Qualität S2
 Putzdicke : 15 mm
 Untergrund: Ziegel, Beton

20,00 m²

23.1.9 Putz in Kleinstflächen für Heizkörperanschlüsse, Rohrleitungsdurchführungen u.dgl. bis 20 x 20 cm.
 Öffnungen mit Dämmwolle ausstopfen, mit Armierungsgewebe überspannen, verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen.

16 St

23.1.10 **Putzarmierung -Streifen im Unterputz**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
 23 Innenputz
 1 1. Obergeschoß

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Hochreißfestes, alkalibeständiges Armierungsgewebe straff und faltenfrei im oberen Drittel des Putzes fachgerecht als Streifen einbetten; mind. 20 cm breiter allseitiger Überlappung zum angrenzenden Mauerwerk; über rissgefährdete Stellen, wie Risse im Putzgrund, Rollladenkästen, wärmedämmenden Abstellungen, Materialwechsel im Untergrund u.ä.

Streifenbreite: 25 bis 50 cm

Produkt:
 SCHWENK Armierungsgewebe M **oder gleichwertig**

angeb. Produkt:.....

5,00	m ²	_____	_____
------	----------------	-------	-------

23.1.11 Installationsschlitz mit Dämmwolle ausstopfen, mit Armierungsgewebe überspannen, verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen.
 Schlitzbreite: bis 200 mm
 Schlitztiefe : bis 100 mm

5,00	m	_____	_____
------	---	-------	-------

23.1.12 **Trennschnitte**

für Ausführung eines Trennschnittes zwischen:

- (X) Decken GK-Platten und Wandputz
- () Putz und Holzbauteilen

87,00	m	_____	_____
-------	---	-------	-------

23.1	1. Obergeschoß		Summe:	_____
-------------	-----------------------	--	---------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
 23 Innenputz
 2 2. Obergeschoß

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

23.2 2. Obergeschoß

23.2.1 Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken, incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten.
 Einschl. Deponiegebühr.

30,00 m²

23.2.2 Apu-Leisten aus PVC, Farbe weiß, mit Klebestreifen als Anschlußprofil Putz-Fenster liefern und einbauen.

86,00 m

23.2.3 Kalkzementputz, 1-lagig, auf Innenwände, auch in Teilflächen, incl. Spritzbewurf und Überspannen von rissegefährdeten Flächen mit Putzträgermaterial.
 Oberfläche: glatt ausgerieben, Qualität S2
 Putzdicke : 15 mm
 Untergrund: Ziegel, Beton

220,00 m²

23.2.4 Zementwandputz, als Unterputz für zu verfliesende Wandflächen, incl. Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80 cm.
 Putzgrund : Ziegel
 Mörtelgruppe: P III b
 Putzdicke : 15 mm

5,00 m²

23.2.5 Eckwinkel aus verzinkten Drähten in verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers.
 Putzdicke : bis 15 mm
 Angeb. Fabrikat:

14,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
 23 Innenputz
 2 2. Obergeschoß

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

23.2.6 Zulage für die Ausbildung von Segmentbögen in Fenster- und Türöffnungen.
 Leibungstiefe 20 bis 40 cm

5,00 m

23.2.7 **Leibungen**

Ausführung von Leibungen an Fenster- oder Türöffnungen entspr. VOB, Teil C, DIN 18350. Ausführung wie oben im Flächenputz. _____ beschrieben.

Leibungstiefe: von 20 cm bis 40 cm

5,00 m

23.2.8 Kalkzementputz, 1-lagig, auf Innenwände, in Teilflächen bis 2 m² (z.B. nachträgliches Verputzen von ausgesetzten Fensternischen), incl. Spritzbewurf und Überspannen von rissegefährdeten Flächen mit Putzträgermaterial.
 Oberfläche: glatt ausgerieben, Qualität S2
 Putzdicke : 15 mm
 Untergrund: Ziegel, Beton

20,00 m²

23.2.9 Putz in Kleinstflächen für Heizkörperanschlüsse, Rohrleitungsdurchführungen u.dgl. bis 20 x 20 cm.
 Öffnungen mit Dämmwolle ausstopfen, mit Armierungsgewebe überspannen, verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen.

16 St

23.2.10 **Putzarmierung -Streifen im Unterputz**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
 23 Innenputz
 2 2. Obergeschoß

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Hochreißfestes, alkalibeständiges Armierungsgewebe straff und faltenfrei im oberen Drittel des Putzes fachgerecht als Streifen einbetten; mind. 20 cm breiter allseitiger Überlappung zum angrenzenden Mauerwerk; über rissgefährdete Stellen, wie Risse im Putzgrund, Rollladenkästen, wärmedämmenden Abstellungen, Materialwechsel im Untergrund u.ä.

Streifenbreite: 25 bis 50 cm

Produkt:
 SCHWENK Armierungsgewebe M **oder gleichwertig**

angeb. Produkt:.....

5,00	m ²	_____	_____
------	----------------	-------	-------

23.2.11 Installationsschlitz mit Dämmwolle ausstopfen, mit Armierungsgewebe überspannen, verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen.
 Schlitzbreite: bis 200 mm
 Schlitztiefe : bis 100 mm

5,00	m	_____	_____
------	---	-------	-------

23.2.12 **Trennschnitte**

für Ausführung eines Trennschnittes zwischen:

- (X) Decken GK-Platten und Wandputz
- () Putz und Holzbauteilen

87,00	m	_____	_____
-------	---	-------	-------

23.2 2. Obergeschoß

Summe: _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
 23 Innenputz
 98 Baustelleneinrichtung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

23.98 Baustelleneinrichtung

23.98.1 Baustrom und Bauwasser werden durch den AG bereitgestellt
 Ein Baustellen-TC wird ebenfalls bereitgestellt.
 Bestandteil dieser Position sind Leistungen für die eigene Baustelleneinrichtung, wie
 - Tages- und Wohnunterkünfte
 - Lagerräume, Werkstätten, Magazine,
 Unterstelleneinrichtungen

	1	psch	_____	_____
--	---	------	-------	-------

23.98 Baustelleneinrichtung**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
 23 Innenputz
 99 Stundenlohnarbeiten / Unvorhergesehenes

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

23.99 Stundenlohnarbeiten / Unvorhergesehenes

Stunden-Lohn-Position

23.99.1 Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
 erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen,
 werden berechnet für:
 Fachwerker

10	h	_____	_____
----	---	-------	-------

Stunden-Lohn-Position

23.99.2 Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
 erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen,
 werden berechnet für:
 Helfer

10	h	_____	_____
----	---	-------	-------

23.99 Stundenlohnarbeiten / Unvorhergesehenes

Summe: _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9520-1 Bürger- und Vereinshaus "Central" Langenau
 23 Innenputz

Ausgabebumfang: OZ Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

23.0	Erdgeschoß	_____
23.1	1. Obergeschoß	_____
23.2	2. Obergeschoß	_____
23.98	Baustelleneinrichtung	_____
23.99	Stundenlohnarbeiten / Unvorhergesehenes	_____
23	Summe	_____
	+ 19 % MwSt.	_____
	Bruttosumme Innenputz	=====